

**Zoltán Nagy – ELEKTROMAL, Dunajská 23, 932 01 Šamorín**  
**IČO: 14063751, č. Žo-2005/02708/6 MUC Dunajská Streda**

Odberateľ:  
Váš správca spol. s r.o.  
Furdekova 4  
851 03 Bratislava

Objekt:  
Spoločenstvo vlastníkov  
**Fadruszova č. 1,3,5,7,9,11**  
**Karloveská č. 22,24**  
Bratislava

Kontakt: **Zoltán Nagy t.č. 0910/228 312**  
**e-mail: zoltan.n@centrum.sk**

### **Ponuka prác**

na odstránenie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pod č. 77/08 v zmysle vyhlášky MPSV a R SR č. 718/2002 Z.z. podľa STN 33 1500/06/1991 a STN 33 2000-6/10/2007, ktoré boli vykonané v mesiaci október 2008.

K ponuke prác prikladám fotokópiu správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia.

#### Závady:

OP-OS str. 2

**celkový posudok – el. zariadenie je možné prevádzkovať len za zvýšeného dozoru prevádzkovateľa, t.j. Váš správca spol. s r.o Furdekova 4, 85103 Bratislava.**

Aby sme tomu zabránili závady je nutné odstrániť.

OP-OS str. 3

Poznámka, ktorú je potrebné čo najkratšom čase zrealizovať. Zariadenia na jednotlivých objektoch od 1 vchodu po 11 ( objekt 22,24), všetky stúpačky, odbočky k bytom a ranžirovanie rozvádzačov celý rozvod silnoprúdový bol zrealizovaný podľa starej normy ČSN 34 3100 čl.23, ktorá už nie je platná.

Ponúkané práce, ktoré je potrebné vykonať:

Tieto práce platia pre všetky vchody Karloveská 22,24 a Fadruszova 1,3,5,7,9,11.

1. Vyčistenie všetkých JOP skriniek od prachu, nečistôt a cudzích predmetov
2. Na hlavnú stúpačkovú svorkovnicu namontovať ochranný izolačný kryt 10x25 cm a nalepiť výstražné tabuľky ( Pozor pod napätím )
3. V každej JOP previesť ochranné pospojovanie vodičov CY Ø6 zel.žlt. a označiť na konštrukcii
4. V každej JOP skrini utesniť prechody káblov protipožiarnym materiálom a zakryť pevným materiálom ( malta ), aby sa nevytvoril komínový efekt (nobasyl, protipožiarna pena, malta MVRuni)

**ELEKTROMAL**  
Zoltán Nagy  
931 01 ŠAMORÍN  
IČO: 14 063 751  
DIČ: 1029713289

5. Vo všetkých JOP dotiahnuť všetky prúdové spoje, ako na hlavných svorkovniciach a radových svorkovnici odchádzajúcich do bytov a do spoločných priestorov
  6. V každej JOP vo všetkých vchodoch je potrebné vymeniť hlavné istiace prístroje pre jednotlivé byty za nové ističe Typ ESN 25B
- Všetky JOP skrine označiť č. poschodia s výstražnými tabuľkami – pevne nalepené

Pozor elektrické zariadenie  
Nehas vodou ani penovými prístrojmi  
Hlavný vypínač  
Vypni v nebezpečenstve

7. Opraviť zámky JOP skrini a prezazať ich
8. Doplniť chýbajúce struktury na prichytenie plechových krytov
9. Zakryť otvorené odbočné krabice JOP-kách horná časť
10. Vymeniť prívodné AL vodiče za CY Ø6 čierny (hnedý) k hlavným ističom LSNB
11. Očistiť a obnoviť vodiče káblov 2xAGYC do bytov
12. Označenie káblov a vodičov
13. Očíslovanie ističov k bytom + vývody
14. Na každom hornom poschodí v JOP skrini predrátovať staré farebné vodiče podľa novej STN
15. Vymeniť porušené, opálené staré stupačkové svorkovnice
16. Vymena plech-krytov v jednotlivých JOP určené podľa rev. Správy
17. Úprava k rytov po výmene ističov proti nebezpečnému dotyku
18. Vymena poistkové články E27 za trojfázový istič ESNB 25 v každom vchode pre výťahy
19. Opraviť JOP skriňu podľa revíziej správy – zváranie
20. Vymena určených schodišťových automatov podľa revíziej správy na svetlo pre spoločné priestory
21. Vymena schodišťových starých vypínačov za tlačítkové spínače s kontrolkou určené podľa rev.správy
22. Upevniť sieťové napájače v JOP skriniach v pivničných priestoroch ,chýbajúce a porušené svietidlá namontovať s ochranným košom
23. Vchod č. 9 RM2 – porucha silné sršanie, chýba jedná fáza L2 (odstránenie) závada č. 5.61, 5.62,5.63
24. Vchod č. 9 – pracovňa chýba jedná fáza, porucha v kábli, väčší rozsah poruchy vid'. revízna správa
25. Vchod č. 9, 11, prízemie a pivničné priestory väčší rozsah závad vid' rev. správe závady
26. Vo všetkých vchodoch do JOP skrin spracovať jednopólovú schému skutočného Prevedenia
27. Ak sa počas odstraňovania závad zistí, že je väčší rozsah prác bude o tomto stave informovaný správca objektu
28. Počas realizácii závad obyvateľa objektu budú v čas informovaní

Nakoľko práce budú vykonávané počas prevádzky, práce môžu vykonávať len osoby odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky MPSVaR číslo 718/2002 Z.z. na činnosť: elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 23 horeuvedenej vyhlášky.

  
**ELEKTROMAL**  
Zoltán Nagy  
931 01 ŠAMORÍN  
IČO: 14 063 751  
DIČ: 1C29713289

## Materiál

k realizácii – odstránenie závad

pre objekt **Fadruszová č. 1,3,5,7,9,11** a **Karloveská č. 22,24**

Názov	mj.	množstvo	cena/MJ	spolu
Ističe –LSB-B25	ks	80	229,00	18 320,00
Výstražná tabuľka W008.01	ks	80	20,00	1 600,00
Výstražná štvortabuľka: (008.01,P004.01,W008.101,M014.101)	ks	82	30,00	2 460,00
DIN lišta (prichytenie prístrojov )	bm	9	196,00	1 764,00
Vodič Ø6 CY (čierny) HOSV-U	bm	100	31,00	3 100,00
Vodič Ø4 CY (čierny) HOSV-U	bm	50	21,00	1 050,00
Radové svorky Ø4-6	ks	100	16,00	1 600,00
Radové svorky etážové veľké	ks	20	499,00	9 980,00
Rúrka LRU 40 samozhášacia	bm	15	36,00	540,00
Vodič zel.žlt.Ø10 CYAH07V-K10	bm	20	42,00	840,00
Vodič zel.žlt.Ø10 CYAH07V-K6	bm	15	25,00	375,00
Žlté označovacie bužírky	bm	10	40,00	400,00
Protipožiarna hmota m2	ks	80	200,00	1 600,00
Zakrývacia malta 40 kg/230 Sk	ks	8	230,00	1 840,00
Schodišťový automat CS-1-2	ks	5	620,00	3 100,00
Tlačítkové spínače s kontrolkou	ks	50	84,00	4 200,00
Vodotesný vypínač IP44-6	ks	6	120,00	720,00
Svetlo IP44 s ochr.košom 60W	ks	10	250,00	2 500,00
Sádrové pojivo	kg	30	15,00	450,00
Trojfázový istič LSN-B25	ks	8	520,00	4 160,00
Zakrývacia lišta 20x20mm	bm	20	35,00	700,00
Izolačné tabule pred svorky	m2	6	250,00	1 250,00
Poistka PHO 80A	ks	6	120,00	720,00
Zakrývací plech 0,1	m2	2	360,00	720,00
Kábel CYKY-J5Cx4	bm	20	74,00	480,00
Kábel CYKY-J3Cx1,5	bm	40	30,00	1 200,00
Žiarovky 40W	ks	20	15,00	300,00
Ostatný materiál (vruty, skrutky, rezné kotúče, izolačky.....)				1 500,00
dodávka materiálu:		10 %		6 546,00
<b>materiál spolu:</b>				<b>72 015,00</b>
<b>cena práce:</b>				<b>120 000,00</b>
<b>Spolu za materiál a prácu v Sk:</b>				<b>192 015,00</b>

Záruka na prácu a materiál je 24 mesiacov od preberacieho protokolu. Po odsúhlasení cenovej ponuky Vás žiadame o vystavenie objednávky, obratom Vám zašleme zálohovú faktúru 85 000,00 Sk. Práce sa začnú vykonávať po doručení objednávky a uhradení zálohovej faktúry.

V Bratislave dňa 3.11.2008

Vyhotožil: Zoltán Nagy  
**ELEKTROMAL**  
 Zoltán Nagy  
 931 01 SAMORÍN  
 IČO: 14 063 751  
 DIČ: 1C29713289